

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว

งาน / โครงการ : ปรับปรุงเส้นทางสายทาง ซอย 7 ซอย 9 หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวคำ

ขนาด : (1.) ซอย 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.
 (2.) ซอย 9 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.00 ตร.ม. (3.) ขยายปากทาง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.13 ตร.ม. (4.) ขยายปากทาง ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 18.00 ตร.ม. ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่โดยใช้วัสดุธรรมชาติ 2 ข้าง รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ยาวกำหนด

สถานที่ดำเนินการ : ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น พิกัด E 579250 , N 2210477 จุดสิ้นสุด พิกัด E 579246 , N 2210528

ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น พิกัด E 579250 , N 2210477 จุดสิ้นสุด พิกัด E 579246 , N 2210528

ตามแบบแปลนเลขที่/2569

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลแม่ยาว

ประมาณการเมื่อวันที่

ราคาน้ำมันดีเซล

30.74 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดิน 1.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) 2.1(1) งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	406.13	1.79	726.96	1.3848	2.48	1,006.69
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER 3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.31	425.01	8,630.36	1.3848	588.55	11,951.32
3	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.3(1) งานปรับเกลี่ยดินถมไหล่ทาง (ไหล่ทางปรับตามสภาพพื้นที่ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ)	ลบ.ม.	11.81	59.06	697.65	1.3848	81.79	966.11
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	406.13	363.46	147,610.19	1.3848	503.32	204,410.59
	รวมเป็นเงิน (ขอยกไป)				157,665.16			218,334.71

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	ยอดยกมา				157,665.16			218,334.71
4.2	4.9(3) รอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	36.00	134.07	4,826.52	1.3848	185.66	6,683.76
4.3	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	126.00	45.46	5,727.96	1.3848	62.95	7,932.08
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)							
5.3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	10.00	670.35	6,703.50	1.3795	924.75	9,247.48
					174,923.14		TOTAL	242,198.03
							TOTAL	242,198.03

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

คิดเป็นงบประมาณ :

ตัวอักษร : (สองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสตางค์)

ใช้ Factor F งานทาง = 1.3848

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย : 596.36 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประจักษ์การฯ

(นายพิชายุทธิ์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง



(นางสาวกรกนก คีลกรัตนตระกูล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายธนพัฒน์ กำแพงคำ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

- ราคาวัดวัสดุก่อสร้างตามราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2568 และราคาวัดวัสดุบางรายการใช้สืบราคาท้องถิ่น